

Naručitelj Rijeka sport pokrenuo je postupak nabave „Posebni građevinski zanatski radovi“, za koju nabavu sukladno odredbi članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine+broj 90/11, 83/13 i 143/13), budu i da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn, nije obavezan primjenjivati navedeni Zakon.

Sukladno članku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. siječnja 2014. godine, Rijeka sport d.o.o. kao naručitelj poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima koje određuje ovaj:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE RADOVA

**IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH
RADOVA UREĐENJA POSLOVNOG
PROSTORA ZA NAMJENU BISTRO**

Evidencijski broj: 63/2014

Rijeka, 30. listopada 2014. godine

SADRŽAJ:

1. PREDMET NABAVE

- 1.1. Opis predmeta nabave
- 1.2. Opseg i količina predmeta nabave
- 1.3. Procijenjena vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a)

2. UVJETI NABAVE

- 2.1. Način izvršenja
- 2.2. Rok trajanja ugovora
- 2.3. Mjesto isporuke robe
- 2.4. Rok valjanosti ponude
- 2.5. Odredbe o cijeni ponude
- 2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja
- 2.7. Kriterij za odabir ponude
- 2.8. Dokazi sposobnosti
- 2.9. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

3. ODREDBE O PONUDI

- 3.1. Sadržaj i način dostave ponude
- 3.2. Jezik i pismo ponude
- 3.3. Rok za dostavu ponude
- 3.4. Rok i mjesto otvaranja ponude
- 3.5. Službeni kontakt osoba zadužena za kontakt
- 3.6. Posebne odredbe

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA POSTUPKA

5. PONUDBENI LIST

6. TROŠKOVNIK

1. PREDMET NABAVE

1.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH RADOVA UREĐENJA POSLOVNOG PROSTORA BISTROA U OBJEKTU NOGOMETNO IGRALIŠTE KRIMEJA U RIJECI

1.2. Opseg i količina predmeta nabave

Naručilatelj je količinu predmeta nabave odredio u obrascu ponude i trozkovniku koji je sastavni dio ovog Poziva za dostavu ponuda.

1.3. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 499.900,00 kn

2. UVJETI NABAVE

2.1. Način izvršenja: sklapa se ugovor o nabavi robe

2.2. Rok trajanja ugovora: 73 kalendarska dana, od 17. studenog 2014. godine do 30. siječnja 2015. godine

2.3. Mjesto isporuke:

Mjesto isporuke robe je Rijeka, Nogometno igralište Krimeja, na adresi: Kumiševa bb

2.4. Rok valjanosti ponude: 30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

2.5. Odredbe o cijeni ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. U cijenu trebaju biti uključeni svi troškovi i popusti (primjerice troškovi prijevoza, dostave i drugo).

Ponuditelji su dužni u obrascu trozkovnika upisati jedinicu cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku trozkovnika, na način kako je to određeno u trozkovniku, te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude iskazuje se u kunama.

2.6. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje ugovorene cijene Naručitelj će izvršiti u roku od 60 dana prema odredbama ugovora koji je sastavni dio ponude iz ove dokumentacije za nadmetanje.

Okon anu situaciju ovjerava ovlaštena osoba naru itelja u roku od pet dana od dana podnoženja iste. Rok od pet dana po inje za ovjeru okon ane situacije te i slijede eg dana nakon potpisivanja zapisnika o uspješno izvršenoj primopredaji radova.

Obra un izvedenih radova vrzi se na osnovu stvarno izvedenih radova i koli ina i prema jedini nim cijenama iz ugovorenog trozkovnika ovjerenih od strane odgovorne osobe naru itelja.

Pla anje se vrzi u kunama. Ne odobrava se pla anje predujma.

2.7. Kriterij za odabir ponude: najni0a cijena ponude

2.8. Dokazi sposobnosti:

Izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra dr0ave sjedizta gospodarskog subjekta, a u slu aju da ne postoji, jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadle0no sudsko ili upravno tijelo u dr0avi sjedizta gospodarskog subjekta. Izvod ili dokument ne smije biti stariji od tri mjeseca ra unaju i od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadle0nog tijela dr0ave sjedizta gospodarskog subjekta, koji **ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave**. Iz potvrde porezne uprave mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu pla anja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda navedenih obveza. Ako se u dr0avi sjedizta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedeni dokument, on mo0e biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovaraju om izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadle0ne sudske ili upravne vlasti ili bilje0nika ili nadle0nog strukovnog ili trgovinskog tijela u dr0avi sjedizta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana ra unaju i od dana objave ovog poziva za dostavu ponuda.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naru itelj u sukobu interesa.

3. ODREDBE O PONUDI

3.1 Sadržaj i način dostave ponude

Ponuda mora sadr0avati pravilno ispunjeni ponudbeni list iz ovog poziva za dostavu ponude i dokaze sposobnosti iz to ke 2.8 ovoga poziva.

Ponuda mora biti **sačinjena u papirnatom obliku** uz obvezno ispunjen obrazac ponude koji mora biti potpisan po osobi ili osobama ovlaštenima za zastupanje i ovjeren pe atom.

Ponuda **mora biti uvezana u cjelinu**, na na in da se onemogu i naknadno va enje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa sadr0ajem ponude i rednim brojem potrebnih priloga, prema redoslijedu iz dokumentacije za nadmetanje. Stranice ponude se ozna vaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice ponude. Ponuda u

papirnatom obliku pize se neizbrisivom tintom. Ponuditelj je dužan pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz poziva za dostavu ponuda, koje ne smije mijenjati i nadopunjavati.

Sve ispravke ili dodatke ponuditelj mora potpisati po osobi ovlaštenoj za zastupanje i ovjeriti pečatom, uz navod datuma.

Svi dokumenti u ponudi kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja moraju biti istinitog sadržaja. Ukoliko Naruditelj utvrdi tijekom postupka da je ponuditelj dao netočne podatke u svezi s dokazima o sposobnosti ili predmetu nabave isključujući i tog ponuditelja kao nesposobnog iz sudjelovanja u postupku nabave. Sve dokumente koje Naruditelj zahtijeva ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu: 51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1, naslovljena na Rijeka sport d.o.o i s naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA IZVOŠTENJE GRAĐEVINSKIH ZANATSKIH RADOVA.

Na omotnici navesti naziv i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Nije dopušteno ponudu dostavljati elektronskim putem.

Nije dopušteno davanje inačica, varijanti i alternativnih ponuda.

3.2 Jezik i pismo ponude:

Ponude se ispisuju latiničnim pismom na hrvatskom jeziku.

3.3 Rok za dostavu ponude:

Krajnji rok za podnošenje ponuda je: 13. studeni 2014. godine u 10,00 sati, bez obzira na način dostave. Smatra se da su u propisanom roku dostavljene sve ponude koje su do navedenog roka primljene kod naruditelja.

3.4 Rok i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje će biti izvršeno dana **13. studenog 2014. godine u 10,00 sati** u Sali za sastanke (soba 101/I) na adresi sjedišta javnog naruditelja.

Otvaranje ponuda biti će izvršeno bez prisutnosti javnosti.

3.5 Služba i osoba zadužena za kontakt:

Rijeka sport d.o.o.
51000 Rijeka, Trg Viktora Bubnja 1
tel: 051/406-444, fax: 051/406-449
Zvonko Mladenović, dipl.ing građ.
E-mail: zvonko.mladenovic@rijekasport.hr

4. OBAVIJEST O REZULTATIMA NABAVE

Naručilatelj ne može prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva za dostavu ponuda i zadržava pravo odbiti sve ponude i poništiti ovaj postupak ukoliko niti jedna dostavljena ponuda ne odgovara svrsi nabave ili ako premažuje planirani iznos vrijednosti nabave, te u drugim opravdanim slučajevima prema odluci naručilatelja.

Naručilatelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje pravodobno dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda, te svim ponuditeljima dostaviti pisano obavijest o rezultatima nabave.

5. PONUDBENI LIST

Podaci o ponuditelju:

Zajednica ponuditelja (zaokružiti)	DA ¹	NE
Naziv i sjedište ponuditelja / Ime i adresa zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s narudžiteljem		
OIB ²	žiro račun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA	NE
Telefon	Telefaks	
E-mail		
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora		
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt		

P O N U D A br: _____

za izvođenje građevinskih zanatskih radova uređenje poslovnog prostora bistroa u objektu Nogometno igralište Krimeja u Rijeci

A. Proučili smo Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Narudžitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi i s uvjetima za njihovo izvođenje, te smo spremni prihvatiti i prema tim uvjetima ugovoriti izvršenje radova po jedini navedenim cijenama navedenim u trozkovniku (prilog IV.) odnosno za ukupnu cijenu ponude kako slijedi:

CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a	
PDV ⁴	
Cijena ponude s PDV-om	

B. Neopozivo izjavljujemo da ćemo, u slučaju da naša ponuda bude prihvaćena od strane narudžitelja, kao izvođač zaključiti ugovor slijedećeg sadržaja:

¹ U slučaju zajedničke ponude popuniti Dodatak I ponudbenom listu.

² Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

RIJEKA SPORT d.o.o., sa sjediztem u Rijeci, Trg Viktora Bubnja kbr. 1, OIB: 73293310543, kojeg zastupa direktor Zlatan Hreljac (u daljnjem tekstu: **naručitelj**)

i

_____, sa sjediztem u _____, ul. _____,
OIB: _____, kojeg zastupa _____ (u daljnjem tekstu: **izvođač**)

dana _____ 2014. godine u Rijeci zaklju uju:

U G O V O R br. 67/2014

O izvođenju građevinskih zanatskih radova uređenja poslovnog prostora bistroa u objektu Nogometno igralište Krimeja u Rijeci

Uvodne odredbe:

članak I

- 1) Ugovorne strane suglasno utvr uju da ovaj ugovor o gra enju zaklju uju sukladno lanku 22. Naputka o nabavi robe, radova i usluga od 20. sije nja 2014. godine, jer za tu nabavu sukladno odredbi lanka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine+broj 90/11, 83/13 i 143/13), budu i da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn, nije obvezan primjenjivati navedeni Zakon.
- 2) Ugovorne strane suglasno utvr uju da ovaj Ugovor zaklju uju temeljem odabira ponude isporu itelja broj: _____ od _____ 2014. god., nakon provedenog postupku nabave na osnovi objave na internetskim stranicama naru itelja od 03. studenog 2014. god.
- 3) Za sva tuma enja odredbi ovog ugovora ugovorne strane utvr uju mjerodavnim odredbe sadrane u ponudi izvo a a iz prethodnog stavka. U slu aju protuslovlja odredbi ponude i ovog ugovora, ugovorne strane ugovaraju mjerodavnom primjenu odredbi ovog ugovora.

Predmet ugovora:

članak II

Izvo a se obvezuje za naru itelja izvrziti u cijelosti gra evinske zanatske radove ure enja poslovnog prostora bistra u objektu Nogometno igralizte Krimeja u Rijeci (u daljnjem tekstu: **građevina**) sukladno zahtjevima iz projekta sRekonstrukcija ugostiteljskog objekta Orijentovo ognjiz e%ozajedni ke oznake projekta 204RS iz sije nja 2014. god., koji je izrado RINEX d.o.o. iz Rijeke, Dolac 9/5, glavnog projektanta ure Ljubi a, dipl.ing.arh., koja projektna dokumentacija je predana izvo a u prije izrade predmetne ponude iz l. I st. 2) ovog ugovora.

Načela ugovora:

članak III

Izvo a potpisom ovog ugovora potvr uje da su mu poznati svi uvjeti za ure enje gra evine, da je prou io trozkovni ke opise radova, materijala i opreme, lokalne prilike, pristup prometnicama i uvjetima pristupanja gra evini, da mu je u potpunosti poznata namjena gra evine s prostorno-planskog aspekta, te tehni ka slo0enost gra evine, pa se izvo a odri e prava na sve mogu e prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i na ina izrade ugradnje i demonta0e.

članak IV

- 1) Za svako odstupanje od zahtjeva trozkovnika izvođača mora imati pisanu suglasnost naručitelja.
- 2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka ugovora izvođač može odstupiti od trozkovnikog opisa građevine i bez pismene suglasnosti naručitelja, ako zbog hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, a poduzimanje takvih radova je nužno radi sprečavanja opasnosti za život i zdravlje ljudi, okoliz druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, a izazvana je izvanrednim i neopredviđenim događajima, te radi sprečavanja nastanka štete uslijed tih događaja ili po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti.

Obveze iz odnosa u gradnji:

članak V

- 1) Obveze ugovornih strana koje proizlaze iz odnosa u gradnji iz ovog ugovora primamo su utvrđene ovim ugovorom, Zakonom o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim propisima.
- 2) Naručitelj potpisom ovog ugovora preuzima slijedeće obveze:
 - bez odlaganja, a on je to moguće, primiti obračun radova i dovrziti obračun u zakonskom roku
 - bez odlaganja po dovršetku radova na građevini, izvrziti pregled radova
 - preuzeti građevinu u roku od tri dana od izvršenog pregleda radova i utvrditi da nema nedostataka građevine.

Materijal i oprema:

članak VI

- 1) Izvođač se obvezuje da će građevinu izvesti materijalom i opremom koja je određena u trozkovniku i ponudi izvođača označenoj u ovom ugovoru.
- 2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, u slučaju izvanrednih nepredviđenih situacija, odstupanje od ugovorenih materijala i opreme navedenih u trozkovnikoj dokumentaciji ovlašten je odobriti jedino naručitelj.

Ugovorna cijena:

članak VII

- 1) Cijena izvršenja radova iz ovog ugovora utvrđena je kao **ukupno ugovorena cijena** za izvršenje cijelog posla po ovom ugovoru i iznosi: _____ kn (slovima: _____ kuna) u koji iznos nije uključen PDV, koji se na dan potpisa ovog ugovora obračunava po stopi od 25 % i iznosi _____ kn, a taj porez snosi investitor, tako da ukupno ugovorena cijena radova na građevini **iznosi** _____ kn.
- 2) Ugovorene jedinice cijene iz trozkovnika koji je sastavni dio ponude izvođača iz članka 1 stavka 2) ovog ugovora su nepromjenjive i fiksne, a u sebi sadrže sve troškove rada, osnovnog i pomoćnog materijala, sva carinska i druga davanja, transportne troškove, dobit i sve izdatke izvođača za potpuno dovršenje radova po dokumentima ponude i tehničkim propisima i propisima zaštite na radu i zaštite od požara, uključujući i uređenje gradilišta tijekom i nakon radova.

- 3) Radovi sadržani u cijeni iz stavka 2) ovog lanka obuhvaćaju sve radove prema opisima i količinama iz trozgovinskih stavki ponudbenog trozgovnika, a mogu i naknadni i nepredviđeni radovi priznati i se jedino uz sklapanje posebnog pisanog dodatka ovom ugovoru.

Način obračuna i plaćanja:

članak VIII

Izvođač se obvezuje da će izvedene radove obrađivati po privremenoj situaciji i okončanoj situaciji, i to:

- 1) Izvođač se obvezuje da će izvedene radove obrađivati po privremenoj situaciji izdanoj najkasnije do 30. prosinca 2014. godine.
- 2) Privremene situacije obrađivati će se prema stvarno izvedenim količinama, na osnovi ugovorenih jedinica njih cijena.
- 3) Naručilatelj se obvezuje izvršiti plaćanje ovjerene privremene situacije u roku od 60 dana od dana dostave takve situacije investitoru.
- 4) Ukupan iznos privremene situacije, ne može biti veći od 100.000,00 kn u kojem iznosu je uključeni i obrađivati PDV.
- 5) Naručilatelj se obvezuje izvršiti plaćanje okončane situacije u roku od 60 dana od dana konačne primopredaje radova Investitoru sukladno odredbama lanka X stavak 4) ovog ugovora.
- 6) Ugovorne strane ovim ugovorom suglasno određuju da Izvođač ima pravo Naručilatelju zarađivati zateznu kamatu na sva dospjela, a neplaćena potraživanja po stopi od **najviše 9 %** (devet posto) godišnje.

Rok izvođenja:

članak IX

- 1) Izvođač se obvezuje da će ugovorene radove započeti odmah nakon potpisa ugovora i uvođenja u posao od strane naručilatelja.
- 2) Rok dovršenja ugovorenih radova na građevini je 73 kalendarskih dana, što podrazumijeva dovršetak radova iz ovog ugovora, uključujući i potpisivanje primopredajnog zapisnika.

Ugovorne nagrade, kazne i naknada štete:

članak X

- 1) Naručilatelj i izvođač sporazumno utvrđuju da se izvođaču neće isplatiti ugovorna nagrada (premija) u slučaju prijevremenog dovršetka ugovorenih radova.
- 2) Ako izvođač neopravdano prekorači ugovoreni rok građenja iz lanka IX stavak 2) ovog ugovora, obrađivati će se ugovorna kazna za zakaznjenje u iznosu od 0,25 % ukupne cijene radova iz lanka VII stavak 1) ovog ugovora, za svaki dan zakaznjenja, sa osnovicom koju ini ukupno utvrđena cijena radova, bez PDV-a, bez obzira na moguće djelomično ispunjenje i na vrijednost izvedenih radova.

- 3) Visina ugovorne kazne iz stavka 2) ovog članka ne može prije i 4 % (četiri posto) cijene izgradnje iz članka VII stavak 1) ovog ugovora.
- 4) Naručilatelj zadržava pravo, pored ugovorne kazne iz ovog članka ugovora i na naknadu štete koja nastane zbog neurednog ispunjavanja obveza Izvođača, a koja će se utvrditi na način i uz uvjete predviđene Zakonom o obveznim odnosima.

Uvođenje u posao:

članak XI

Naručilatelj će po potpisu ovog ugovora uvesti izvođača u posao i od tada počinju teći i rokovi i pravne posljedice odnosa nastalih u izradi građevine.

Osiguranje gradilišta:

članak XII

- 1) Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na gradilištu poduzeti sve mjere zaštite gradilišta, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliza, prolaznika, susjednih građevina, prometnica i komunalne infrastrukture, od štete koje bi mogle nastati uslijed nestrukturiranog obavljanja radova, kao i štetnih utjecaja vremenskih nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje.
- 2) Odgovornost Izvođača za moguću štetu iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspjehne konačne primopredaje građevine naručilatelju.

Priprema gradilišta:

članak XIII

U svrhu pripreme gradilišta, izvođač se obvezuje osigurati i ograditi gradilište na propisan način radi sigurnosti prolaznika i sprečavanja neovlaštenog pristupa na gradilište, te označiti gradilište prema zakonom propisanim zahtjevima.

Voditelj radova:

članak XIV

Izvođač je dužan prije početka radova imenovati voditelja radova koji je odgovorna osoba koja vodi gradnju. Izvođač je dužan pisanim putem dostaviti naručilatelju ime i strukturnu spremu voditelja radova, te osigurati njegovu stalnu prisutnost na gradilištu.

Predstavnik naručilatelja:

članak XV

U svrhu koordinacije s voditeljem radova i nadzornim inženjerom, Naručilatelj imenuje gosp. Zvonka Mladenovića, dipl.ing.građ. kao predstavnika naručilatelja.

Dokumentacija na gradilištu:

članak XVI

- 1) Izvođač se obvezuje na vrijeme provesti, te imati na gradilištu dokaze o provedbi kontrolnih postupaka za dio građevine i građevinske radove koji su u tijeku.

- 2) Svu gra evinsku dokumentaciju iz prethodnih stavaka, izvo a je du0an dati na uvid predstavniku naru itelja.
- 3) Ukoliko bi predstavnik naru itelja u toku gradnje zapazio nedostatke u izvedbi ili u neispunjenju ugovornih obveza, du0an je te nedostatke priop iti Izvo a u.

Konačni obračun i primopredaja:

članak XVII

- 1) Izvo a je du0an 3 dana prije isteka roka zavrzetka radova obavijestiti naru itelja da se mo0e pristupiti pregledu i primopredaji gra evine ili zatra0iti produ0enje roka izvo enja radova.
- 2) Po uspješno obavljenom pregledu pristupit e se primopredaji gra evine i okon anom obra unu koji e se obaviti u roku od 5 dana od zavrzetka gradnje.

članak XVIII

- 1) Nadzorni in0enjer i predstavnik naru itelja potvrdit e ispravnost kon anog obra una i utvrditi obvezu otklanjanja mogu ih nedostataka, te bez odlaganja upozoriti naru itelja o svim eventualnim nedostacima, odnosno nepravilnostima.
- 2) Izvo a je du0an uz kona ni obra un predati naru itelju u originalnu atestnu dokumentaciju kao i deklaracije o sukladnosti svih ugra enih materijala, ure aja i opreme.
- 3) O primopredaji se sastavlja zapisnik koji, izme u ostalog, sadr0ava podatke o tome, jesu li radovi izvedeni sukladno Ugovoru, odgovara li kakvo a radova ugovorenoj kakvo i, odnosno koje radove izvo a treba o svom trozku doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku.

Garantni rokovi i odgovornost za nedostatke:

članak XIX

- 1) Izvo a jam i za kvalitetu izvedenih radova prema uvjetima iz ugovora, propisa i pravila struke, kao i da izgra ena gra evina nema mane koje onemogu uju i smanjuju njenu vrijednost ili prikladnost za namijenjenu upotrebu.
- 2) Vidljive nedostatke gra evine, koje se mogu uo iti obi nim pregledom prilikom primopredaje, naru itelj e utvrditi odmah i bez odga nja obavijestiti izvo a a,
- 3) Za skrivene nedostatke gra evine, naru itelju pripada pravo da se u roku pet godina od dana uredne primopredaje radova poziva na nedostatke koje nije mogao otkriti uobi ajenim pregledom prilikom primopredaje.
- 4) Garantni rok za izvedene radove iznosi dvije godine, a po inje te i danom uredne kona ne primopredaje gra evine. Garantni rok za opremu vrijedi u rokovima koje za istu daje proizvo a .
- 5) Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima, Izvo a odgovara za nedostatke Gra evine koji se ti u ispunjavanja zakonom odre enih bitnih zahtjeva za gra evinu prema Zakonu o obveznim odnosima.
- 6) Izvo a se obvezuje da e sve nedostatke s kojima objekt bude predan ili se pojave u garantnom roku otkloniti u primjerenom roku.
- 7) Ne budu li nedostaci, a naro ito nedostaci koji se pojave nakon primopredaje objekta i za koje rok otklanjanja nije obostrano utvr en, otklonjeni u primjerenim rokovima, investitor ima

pravo na otklanjanje nedostataka po tre im osobama i to na teret i trozak izvo a a, a po odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Izmjene i raskid ugovora:

članak XX

- 1) Ovaj ugovor može se mijenjati samo pismenim putem, a sva naknadna utana enja imaju se priklju iti svim primjercima ugovora kao njegovi dodaci.
- 2) Utana enja koja ne budu sastavljena pisano, ne e prouzro iti nikakav pravni u inak.
- 3) Sporove koji nastanu iz ovog Ugovora, ugovorne strane e pokuzati rijezi sporazumno, u protivnome, za rjeenje istih, ugovara se nadle0nost stvarno nadle0nog suda u Rijeci.

Završne odredbe:

članak XXI

- 1) Ugovor proizvodi pravne u inke od dana njegovog potpisivanja.
- 2) Ovaj je ugovor sastavljen u zest istovjetnih primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadr0ava po dva primjerka.
- 3) Ovlazteni zastupnici ugovornih strana, svojim potpisima neopozivo potvr uju prihva anje gornjih odredbi Ugovora.

Za NARUČITELJA:
RIJEKA SPORT d.o.o.

Za IZVOĐAČA:

Direktor: Zlatan Hreljac

C. Suglasni smo da ova Ponuda ostane pravovaljana ____ dana (ne kra e od roka zahtijevanog Dokumentacijom) od dana otvaranja ponuda, pa istu možete prihvatiti do isteka roka.

D. Ponudi prila0emo dokaze o ispunjavanju uvjeta sposobnosti, prema tra0enom u Dokumentaciji.

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2014. godine

Dodatak I. Ponudbenom listu⁵

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju podnoženja zajedničke ponude)

Naziv i sjedište lana zajednice ponuditelja			
OIB ³		žiroracun	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime i prezime ovlaštene osobe/a za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi			
Ime i prezime osobe za kontakt			

ZA LANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P.

(ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

³ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Dodatak II. Ponudbenom listu⁴

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor)

Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁵		žiroran	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti)		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			
Dio ugovora o javnoj nabavi koji će biti dan u podugovor			

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2014. godine

⁴ Ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja.

⁵ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo.

6. TROŠKOVNIK

A GRAĐEVINSKI RADOVI

I. RUŠENJE I DEMONTAŽE

1. Demontaža postojećeg pulta i retropulta, te prijevoz na deponij.
pauza
| a'
2. Demontaža postojećih konzumnih policica i ostalih drvenih policica i niskih ormara, te prijevoz na deponij.
pauza
| a'
3.

Pažljiva demontaža postojećih drvenih lamperija, obloge zida u sali i drvenog spužtenog stropa (lamperiju greda ostaviti), te prijevoz na deponij. Obračun po m² skinute lamperije uz uraunate troškove pomoćne skele.
pauza
| a'
4. Demontaža kompletne sanitarne opreme (wc školjke, umivaonika i sitnog inventara) sa blindiranjem postojećih instalacija odvoda i dovoda vode.
U cijenu uraunato i odvođenje na deponij.
pauza
| a'
5. Skidanje postojećeg keramičkog poda u sali, kuhinji, hodniku, sanitarijama i skladistu.
U cijenu je uraunat prijevoz na deponij. Obračun po m² skinutog keramičkog poda.
m² 40,00 a'
6. Skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova u sanitarijama i kuhinji. Jedini na cijenu sadrži sav potreban rad, prijenos, te prijevoz na deponij. Obračun po m² skinutih pločica uz uraunate troškove pomoćne skele.
m² 35,00 a'
7. Demontaža postojećih unutarnjih bravarije, vrata i nadsvjetla, bez obzira na veličinu.
Jedini na cijenu sadrži sav potreban rad, prijenos, te prijevoz na deponij. Obračun po komadu skinute stolarije.
 - a) vrata- drvena kom 7 a'
 - b) stijene i staklena vrata kom 1 a'
 - c) nadsvjetla kom 2 a'

8.	Demonta0a i ponovna monta0a postoje ih radijatora. U cijenu monta0e ura unati i zamjenu cijevi du0ine cca 20 m.	pauza 		a'
9.	Ruženje pregradnih zidova sanitarija i skladizta debljine 15 cm od opeke s prijevozom materijala na deponij. Obra un po m ³ sruženog zida uz ura unate trozkove pomo ne skele.	m3	4,20	a'
10.	Ruženje djela nosivog zida u kuhinji debljine 50 cm od betona sa podupiranjem nadvoja, prijenos vizka materijala do mjesta deponija. Obra un po m ³ sruženog zida uz ura unate trozkove pomo ne skele.	m3	0,60	a'
11.	Razbijanje postoje e betonske podloge i rezanje korjena stabla ispod podloge te prijenos vizka materijala na deponij. Obra un po m ³ betonske podloge.	m3	18,00	a'
12.	čtamanje kanala presjeka 15x15 cm, za nove kanalizacijske cijevi, te cijevi za dovod i odvod vode, u podu i zidovima. Stavka obuhva a sav rad, te transport vizka materijala na deponij. Obra un po mqkanala.	m'	60,00	a'
13	Kombinirani strojni i ru ni iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi i cijevi za dovod vode izvan gra evine. čirina kanala je cca 0,80 m, prosje na dubina 0,80 m. Na mjestu okana izvrziti potrebno prozirenje i produbljenje kanala. Obra un po m ³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. Obra un po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	m3	19,00	a'
14.	Dobava, doprema i razastiranje finog pijeska u sloju debljine 10 cm ispod cijevi po cijeloj zirini kanala i 15 cm iznad tjemena cijevi. Obra un po m3.	m3	4,00	a'
15.	Zatrpavanje rova. Rad obuhva a dobavu i zatrpavanje rova zamjenskim materijalom iz pozajmizta. Zatrpavanje cijevi u slojevima od 30 cm uz potrebno vla0enje i nabijanje ru nim i strojnim nabija ima. U cijenu je uklju ena nabava materijala za tamponski sloj, razastiranje, kvazenje ili suzenje, zbijanje po slojevima. Obra un po m ³ u zbijenom stanju.	m3	14,00	a'

16. Otucanje stare obuke sa zidova. Obračun po m² skinute obuke uz uračunate troškove pomoćne skele.

m2 20,00 a

17. Skidanje postojećeg asfalta na terasi debljine cca 4,0 cm. Stavka obuhvaća sav rad, te transport vizka materijala na deponij. Obračun po m³ skinutog asfalta.

m3 3,00 a

UKUPNO I - RUŠENJE I DEMONTAŽE:

II. ZIDARSKI RADovi

1. Dobava i polaganje horizontalne hidroizolacije poda u sanitarijama sa popravljanjem betonske podloge. Jedini na cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal s potrebnim preklapom od 10 cm, te transport. Obračun po m² obrađene podloge.
m² 14,00 a'
2. Dobava materijala, spravljanje i popravak betonske podloge d=10 cm u sali bistroa i kuhinje sa prethodnim zatrpavanjem zemljom i kamenim nabačajem d=40 cm (nastao nakon upanja korijena). Jedini na cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, te transport. Obračun po m² obrađene podloge.
m² 50,00 a'
3. Dobava materijala, spravljanje i popravak cementnog estriha za postavu keramičkih pločica. Jedini na cijena obuhvaća sav potreban rad, materijal, te transport. Obračun po m² obrađene podloge.
m² 135,00 a'
4. Dobava materijala te popravak zidova s obradom zapaleta grubom i finom obukom na podlozi od opeke u produžnom mortu marke M-2.5, debljine grubog i finog sloja 2,5cm. U cijenu stavke ulazi priprema podloge. Obračun po m² obrađene podloge.
m² 20,00 a'
5. Dobava materijala i izrada vodonepropusne impregnirane gips kartonske pregrade, a prostor između ploča ispunjen mineralnom vunom, d = 10 cm. Dio pregrade u kuhinji pripremiti za postavu kliznih vrata su zidovima. Nosivu metalnu konstrukciju pregrada u vrstiti do stropa sukladno konstruktivnoj potrebi. Montažni zid sastoji se od slijedećih slojeva: 2 x GK ploče i 2x 1,25 cm, potkonstrukcija od pocinčanog profila za debljinu zida od 10 cm, ispunjena mineralnom vunom (30kg/m³) i 2 x GK ploče i 2x 1,25 cm. U cijenu uključeno sav potreban materijal, pomoćni materijal, obrada zapaleta, montaža na objektu, te pomoćna skela. Površinu i spojeve obraditi tako da su spremni za ličenje (dio na koji se ne postavljaju keramičke ploče). Prije izrade obvezno snimiti postojeće stanje, te sve izvoditi prema uputama proizvođača i u dogovoru s projektantom. Obračun kompletno po m² izvedene pregrade.
m² 72,00 a'

- | | | | | |
|-----|---|---------|--------|----|
| 6. | Dobava materijala, dostava i monta0a spuztenog stropa od gipskartonskih plo a u prostoru sale bistroa , iznad pulta i ulaznom prostoru, visine prema projektu i oblaganje postoje ih greda. U cijeni je uklju en sav potrebni materijal, pomo ni materijal za ovjes, nosiva podkonstrukcija i monta0a na objektu, te skela. Povrzine i spojeve obraditi tako da su spremni za li enje. Obra un kompletno po m ² izvedene obloge. | m2 | 115,00 | a' |
| 7. | Dobava materijala, dostava i monta0a spuztenog stropa od impregniranih gipskartonskih plo a u sanitarijama i kuhinji. U cijeni je uklju en sav potrebni materijal, pomo ni materijal za ovjes, nosiva podkonstrukcija i monta0a na objektu, te skela. Povrzine i spojeve obraditi tako da su spremni za li enje. Obra un kompletno po m2 izvedene obloge. | m2 | 35,00 | a' |
| 8. | Dobava materijala i izrada vodonepropusne impregnirane gips kartonske obloge postavljene na vanjskom zidu u sali. Obloga zida izvodi se glatkim plo ama u slijede im slojevima: gipskartonske plo e 1,25 cm, potkonstrukcija od poc. profila na razmaku 5,0 cm. U cijeni je uklju en sav potrebni materijal, pomo ni materijal za ovjes, nosiva podkonstrukcija i monta0a na objektu, te skela. | m2 | 31,00 | a' |
| 9. | Dobava svog potrebnog materijala te izrada i monta0a raznih slo0enih metalnih podkonstrukcija unutar gipskartonskih obloga a za potrebe ovjesa ili pri vrz enja interijerske opreme i sl. Izvodi se varenim zupljim etvrtastim profilima, L profilima, plosnim limovima i sl. Uklju ivo sidreni elementi, podlo0ne plo e i sav pri vrsni materijal. Izvodi se prema shemama bravarije i opremi kuhinje. Antikorozivna zastita u cijeni. | komplet | 1,00 | a' |
| 10. | Postava drvena lamperije na zid u hodniku. Obloga zida izvodi se s postoje om skinutom drvenom lamperijom u sali, postavlja se na potkonstrukcija od poc. profila na razmaku 5,0 cm. U cijenu je uklju en sav potrebni materijal za nosivu podkonstrukciju te monta0a lamperije na objektu. | m2 | 20,00 | a' |
| 11. | iz enje objekta u toku i nakon dovrzenja radova, s odvozom zute i sme a na deponij. | m2 | 130,00 | a' |

12. Pranje prozora, vrata, stijena, podova, sanitarnih uređaja i ostalih ploha nakon završetka radova. m2 180,00 a'

13. Dobava materijala i izvedba revizijskog kanalizacijskog okna, okna za smještaj separatora ulja i masti, te vodomjernog okna.

Zidovi i dno okna su od betona C 25/30. Svjetla tlocrtna veličina revizionog okna je 80/80 cm, dubina do 1,50 m. Debljina zidova i dna 20 cm. Sve unutarnje vidljive plohe su zaglađene do crnog sjaja cementnim mortom.

Na dnu okna izraditi kinetu veličine 1/2 profila cijevi, s nagibom u smjeru tečenja kanalizacije. Okna su sačeljavana čeljeznim poklopcem dim 60x60 cm, nosivosti 50 kN.

Obračun po kom izvedenog okna. kom 3,00 a'

UKUPNO II - ZIDARSKI RADOVI:

UKUPNO A – GRAĐEVINSKI RADOVI:

B. OBRTNIČKI RADOVI

III. ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Napomena: Prije izrade aluminijske bravarije sve dimenzije provjeriti na licu mjesta i po potrebi se konsultirati s projektantom i/ili nadzornim inženjerom.

1. Izrada i namjeztanje staklene unutarnje stijene koja je izvedena od lamistal stakla (4+4+12+4+4) i pune ispune. Stijena se sastoji od jednokrlnih staklenih vrata dim. 95x210 cm, fiksne stijene sa punom ispunom dim.185x120 cm i nadsvjetla dim. 280x60 cm. Stijena se postavlja na prethodno postavljenu metalnu konstrukciju. Sve kompletno izvedeno prema shemi sa svim veznim i pomo nim materijalom, gumenim brtvilima, okovom, rukohvatom i cilindri nom bravom. Obra un po kom ugra ene stijene. Shema 1
kom 1,00 a'
2. Izrada i namjeztanje unutarnjeg dvokrlnog prozora dim. 100x100 cm i nadsvjetlom dim. 230x60 cm sa otvaranjem na ventus, ostakljenog lamistal stakoma (4+4+12+4+4) i ugra enom konzumnom policom dim. 100x40 cm. Prozor se pri vrz uje na prethodni postavljenu metalnu konstrukciju. Sve kompletno izvedeno prema shemi sa svim veznim i pomo nim materijalom. Obra un po kom. ugra enog prozora. Shema 2
kom 1,00 a'
3. Izrada i namjeztanje aluminijskih jednokrlnih punih unutarnjih vrata izra enih od standardnih profila u boji po izboru projektanta. Sva vrata imaju u donjem dijelu ventilacionu rezetku. Vrata se postavljaju na prethodno postavljenu metalnu konstrukciju. Sve kompletno izvedeno prema shemi sa svim veznim i pomo nim materijalom, gumenim brtvilima, okovom, kvakom sa ztitnicima i cilindri nom bravom. Obra un po kom ugra enih vrata.
 - a) vrata dim. 1,15x2,10 m shema 3 kom 1,00 a'
 - b) vrata dim. 0,75x2,10 m shema 4 kom 2,00 a'
 - c) vrata dim. 0,95x2,10 m shema 5 kom 3,00 a'
 - d) vrata dim. 0,85x2,10 m shema 6 kom 2,00 a'
 - e) vrata dim. 1,05x2,10 m shema 9 kom 1,00 a'

4. Izrada i namjeztanje aluminijskih jednokrlnih punih kliznih vrata izra enih od standardnih profila u boji po izboru projektanta, dim. 1,20 x 2,10 m.

Vrata se postavljaju na prethodno postavljenu metalnu konstrukciju. Sve kompletno izvedeno to no prema shemi sa svim veznim i pomo nim materijalom, gumenim brtvilima, vodilicom, kvakom sa ztitnicima i cilindri nom bravom.

Obra un po kom ugra enih vrata. Shema 7 kom 1,00 a'

5. Izrada i namjeztanje aluminijskih jednokrlnih punih vrata izra enih od standardnih profila u boji po izboru projektanta, dim. 1,10 x 1,20-1,60 m. Sve kompletno izvedeno to no prema shemi sa svim veznim i pomo nim materijalom, gumenim brtvilima, vodilicom, kvakom sa ztitnicima i cilindri nom bravom. Obra un po kom ugra enih vrata. Shema 8

kom 1,00 a'

**UKUPNO III - ALUMINIJSKA
BRAVARIJA:**

IV. KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. Dobava materijala i popločavanje podova unutar objekta (sala bistroa, hodnik i kuhinja) neklizajućim gres pločicama, prve klase nabavne cijene do 180kn bez PDV-a. Polaganje s fugom od 2 mm, lijepljenjem FLEX ljepilom i fugirano specijal fugir masom. Podna keramika po izboru projektanta. Obračun po m² popločenog poda, uključivo sa obradom raznih otvora, komplet rad i materijal. m² 120,00 a'
2. Dobava materijala i popločavanje podova u sanitarijama, garderobi i spremiztu neklizajućim gres pločicama, prve klase nabavne cijene do 150kn/m² bez PDV-a. Polaganje s fugom od 2 mm, lijepljenjem FLEX ljepilom i fugirano specijal fugir masom. Podna keramika po izboru projektanta. Obračun po m² popločenog poda, uključivo sa obradom raznih otvora, komplet rad i materijal. m² 22,00 a'
3. Dobava i postava zidne keramike u ljepilo komplet sa fugiranjem i izlivenjem. U cijenu je uključena nabavna cijena keramike u iznosu do 120,00 kn/m² bez PDV-a. Zidna keramika po izboru projektanta. Keramika u sanitarijama se polaže do visine cca 240 cm, a u kuhinji do visine spužtenog stropa (260-300 cm). Prvi red zidne keramike podignuti u odnosu na podnu keramiku za cca 2,00 mm te fugu fugirati vodoopornim silikonom u boji sokla i podne keramike. m² 150,00 a'
4. Dobava materijala i obrada bridova zidova kutnim profilima, točan tip po odabiru projektanta, u aluminijskoj natur ili plastificiranoj izvedbi. Polaže se na istaknutim bridovima zidova zajedno s keramičkim oplomljenjem. m' 80,00 a'
5. Dobava i postava keramičkog sokla po izboru projektanta d=15 cm, komplet sa lijepljenjem, fugiranjem i izlivenjem. U cijenu je uključena nabavna cijena keramičkog sokla u iznosu od 30kn/m' bez PDV-a. Sokl podignuti u odnosu na podnu keramiku za cca 2,00 mm te fugu fugirati vodoopornim silikonom u boji sokla i podne keramike. m' 52,00 a'

6. Dobava materijala i poplo avanje poda terase tlakovcem po izboru projektanta d= 4 cm, nabavne cijene do 160kn/m2 bez PDV-a. Tlakovac se postavlja u sloj pijeska d=4-5 cm (granulacija pijeska 0-4 mm). Obra un po m² poplo enog poda, ispuna fuga, komplet rad i materijal.

m2 73,00 a'

7. Dobava materijala i postava betonskog rubnjaka postavljenog na zavrzetku tlakovca. Gornji rub rubnjaka postavlja se u razini tlakovca. U cijenu uklju en iskop za rubnjak, postava rubnjaka, izrada betonskog temelja te fugiranje. Obra un po m'.

m' 22,00 a'

**UKUPNO IV - KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI
RADOVI:**

V. SOBOSLIKARSKO – LIČILAČKI RADOVI

1. Dobava materijala i dvokratno bojenje zidnih površina i spužtenog stropa akrilnom bojom (decortina ili jednakovrijedna . primjena kod prostora sa prisutnošću dima i nikotina) u tonu po izboru projektanta, sa uključenim svim potrebnim predradnjama za kvalitetu (struganje zidova, gipsanje, gletovanje i impregnacija). Jedini na cijena sadrži sav potreban rad i materijal, pomoćnu pomoćnu skelu, te zaštitu poda i bravarije.
Obračun po m² obrađene zidne i stropne površine.
m² 140,00 a'
2. Dobava materijala i dvokratno bojenje spužtenog stropa od glatkih gipskartonskih ploča u sanitarijama i kuhinji disperzivnom bijelom bojom sa uključenim svim potrebnim predradnjama za kvalitetu. Jedini na cijena sadrži sav potreban rad i materijal, pomoćnu pomoćnu skelu, te zaštitu poda i bravarije.
Obračun po m² obrađene stropne površine.
m² 45,00 a'
3. Dobava materijala i dvokratno bojenje unutarnjih zidova i kosih stropova unutarnjom disperzivnom bojom sa uključenim svim potrebnim predradnjama za kvalitetnu izvedbu (struganje zidova, gipsanje, gletovanje i impregnacija). Jedini na cijena sadrži sav potreban rad i materijal, pomoćnu pomoćnu skelu, te zaštitu poda i bravarije.
Obračun po m² obrađene zidne i stropne površine.
m² 117,00 a'
4. Dobava materijala i nanošenje lazurnog premaza u dva sloja u boji po izboru projektanta na postojeću lamperiju nakon izmjena od masnoća i prethodna priprema podloge po uputama proizvođača. Jedini na cijena sadrži sav potreban rad i materijal.
m² 16,00 a'
5. Dobava materijala i lakiranje cijevi radijatora sa prethodnim brušenjem i temeljnim premazom.
Jedini na cijena sadrži sav potreban rad i materijal.
m' 20,00 a'

UKUPNO V - SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI :

UKUPNO B – OBRTNIČKI RADOVI

C. HIDROINSTALATERSKI RADOVI

VI. DOVOD SANITARNE VODE

1. Dobava i monta0a PVC i PE cijevi za izradu razvoda hladne i tople vode sa pripadaju im spojnim elementima i potroznim materijalom za spajanje i pri vrz ivanje instalacije. Stavkom je obuhva eno izoliranje cjevovoda «Armstrong» izolacionim materijalom ili jednakovrijednim.

DN 20 mm	m	53,00
DN 25 mm	m	37,00
DN 32 mm	m	29,00

2. Dobava i monta0a PEHD cijevi za izradu glavnog dovoda vode od uli nog priklju ka do vodomjernog okna i od okna do objekta za sanitarnu vodu.

PEHD 32 mm	m	7,00
PEHD 50 mm	m	40,00

3. Dobava i monta0a plasti no-mesinganog ravnog kuglastog propusnog ventila s ru icom.

DN 25 mm	kom	2,00
DN 32 mm	kom	2,00

4. Dezinfekcija instalacije dovoda vode kao i ishodovanje atesta o biolozkoj ispravnosti vode od strane nadle0ne zdravstvene ustanove.

	m	119,00
--	---	--------

5. Dobava i monta0a pod0buknog ventila s kromiranom kapom i rozetom DN 25 mm.

	kom	9,00
--	-----	------

6. Dobava i monta0a kutnog ventila za regulaciju protoka s kromiranom kapom i rozetom DN 20 mm.

	kom	31,00
--	-----	-------

7. ¥temanje zliceva 10x10 i 10x15 cm.

	kom.	35,00
--	------	-------

8. ¥temanje proboja 30x30 cm.

	kom.	5,00
--	------	------

9.	Dobava i ugradnja redukcionog ventila tipa "Herz" ili jednakovrijednog sa svim spojnim komadima.	kom.	1,00
10.	Ispitivanje na nepropusnost montiranog cjevovoda.	m	119,00

UKUPNO VI - DOVOD SANITARNE VODE:

VII. ODVOD SANITARNE VODE

1.	Dobava i monta0a PVC . «VINIDURIT» kanalizacionih cijevi ili jednakovrijednih (fekalna i odvod kondenzata) s pripadaju im spojnim elementima, monta0nim i potroznim materijalom (obujmice, prstenasta gumena brtva, ...). U cijenu je uklju en i potreban broj fazonskih komada s pripadaju im priborom.		
	DN 50 mm	m	31,00
	DN 110 mm	m	43,00
	DN 125 mm	m	9,00
	DN 160 mm	m	33,00
2.	Dobava i ugradnja top sifona s niklovanim poklopcem.	kom	4,00
3.	Dobava i ugradnja obujmica i konzola za pri vrz enje cjevovoda uz zidove i stropove.		
	za cijev DN 50	kom	27,00
	za cijev DN 110	kom	9,00
	za cijev DN 125	kom	1,00
	za cijev DN 160	kom	1,00
4.	Dobava i ugradnja inox industrijskog podnog sifona DN 110 u prostoru sale. U cijenu uklju en sifon, podna rezetka, kozara za prihvatanje taloga te sav potrebni materijal i rad.	kom	1,00
5.	Dobava i ugradnja inox industrijskih podnih sifona DN 110 u prostoru kuhinje. U cijenu uklju en sifon, podna rezetka, kozara za prihvatanje taloga te sav potrebni materijal i rad.	kom	3,00

UKUPNO VII - ODVOD SANITARNE VODE:

VIII. SANITARNI ELEMENTI

1.	Dobava i monta0a umivaonika od prvoklasne bijele keramike, marke Dolomite ili jednakovrijedne s priborom za montiranje. 600 x 490 mm	kom	3,00
2.	Dobava i monta0a zahodske zkoljke sa donjim ispustom marke Dolomite ili jednakovrijedne od prvoklasne bijele keramike s priborom za montiranje. U cijenu uklju en visokomonta0ni vodokotli marke Geberit ili jednakovrijedan.	kom	3,00
3.	Dobava i monta0a stoje eg pisoara od prvoklasne bijele keramike marke Dolomite ili jednakovrijedne s priborom za montiranje.	kom	1,00
4.	Dobava i monta0a kromirane stoje e baterije za umivaonik marke Hansa ili jednakovrijedne s fiksnim ispustom i perlatorom, kutnim ventilima, nepovratnim ventilima i hvata ima ne isto e za hladnu i toplu vodu. Svi vanjski dijelovi su u metalnoj izvedbi.		
	DN 20 mm	kom	3,00
5.	Dobava i monta0a kromiranog nad0buknog samozatvaraju eg PISOARSKOG ispira a sa stop ventilom, protoka 1 l/s kod 4 bara, sa mogu noz u regulacije koli ine i vremena istjecanja. Svi vanjski dijelovi u metalnoj izvedbi.		
	DN 20 mm	kom	1,00
6.	Dobava i monta0a kromiranog sifona s odljevno-preljevnom garniturom za umivaonik.		
	DN 50mm	kom	3,00
7.	Dobava i monta0a kromiranog sifona za pisoar.		
	DN 50 mm	kom	3,00
8.	Dobava i monta0a proto nog elektri nog bojlera snage 3,5 kW. U cijenu uklju en sav potreban rad, pribor za montiranje te materijal.		
		kom	1,00
9.	Dobava i ugradnja elektri nog zagrija a vode. U cijenu ukju en sav potreban rad, pribor za montiranje te materijal.		
	10 l	kom	3,00
	100 l	kom	1,00

10.	Dobava i monta0a jednoru ne kromirane baterije mjezalice za sudoper.		
	- sa senzorom	kom	3,00
	- s pedalom	kom	3,00
11.	Dobava i monta0a sifona za sudopere.		
		kom	6,00
12.	Dobava i monta0a pravokutnog ogledala za umivaonike, marke INDA ili jednakovrijednog s kromiranim okvirom, komplet s priborom za montiranje.		
	85 x 60 cm	kom	3,00
13.	Dobava i monta0a police (ispod ogledala) od visoko kvalitetne plasti ne mase, marke INDA ili jednakovrijedne komplet s priborom za montiranje.		
	60 x 15 cm	kom	3,00
14.	Dobava i monta0a dr0a a za toaletni papir, izra enog od visokokvalitetne plasti ne mase, marke INDA ili jednakovrijednih komplet s priborom za montiranje.		
		kom	3,00
15.	Dobava i monta0a posude za teku i sapun, izra enog od visokokvalitetne plasti ne mase, marke INDA ili jednakovrijedne komplet s priborom za montiranje.		
		kom	3,00
16.	Dobava i monta0a dr0a a za papirnate ru nike, marke INDA ili jednakovrijednih komplet s priborom za montiranje.		
		kom	3,00
17.	Dobava i postavljanje etki za zahodsku zkoljku, marke INDA ili jednakovrijednih izra ene od visoko kvalitetne plasti ne mase.		
		kom	3,00
18.	Dobava i postava posuda za sme e sa poklopcem marke INDA ili jednakovrijednih.		
		kom	3,00
19.	Dobava i monta0a police u wc . u od kvalitetne plasti ne mase, marke INDA ili jednakovrijednih komplet s priborom za montiranje.		
	60 x 10 cm	kom	3,00

UKUPNO VIII - SANITARNI ELEMENTI:

IX. VODOMJERNO OKNO

1. Dobava i ugradnja elemenata u novo vodomjerno okno sanitarne vode s pripadaju im priborom.

tuljak s lete om prirubnicom	kom	1,00
FF komad DN 50X300	kom	3,00
EV zasun DN 50 s kolom	kom	2,00
filter za vodu DN 50	kom	1,00
vodomjer DN 50 navojni	kom	1,00
redukcija DN 50-DN 32	kom	2,00
kompenczacija DN 32	kom	1,00
nepovratni ventil DN 50	kom	1,00
FF komad DN 50X200	kom	1,00
prirubnica s un. nav. DN 65	kom	1,00
redukcijski ventil DN 50	kom	1,00

UKUPNO IX - VODOMJERNO OKNO:

X. UREĐAJI

1. Dobava i monta0a tipskog separatora ulja i masti za kuhinju veli ine prema prora unu (2 l/s) u za njega predvi eno okno na poziciji prema grafi kom prilogu.

kom 1,00

UKUPNO X - UREĐAJI:

UKUPNO C - HIDROINSTALATERSKI RADOVI:

D. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

U sve stavke trozkovnika treba obuhvatiti dobavu specificiranog materijala, ugradnju istog, spajanje u ormarima i na ure ajima, potrebno ztemanje za sve kabele i PSC cijevi, izradu niza za razvodne ormari e, te njihovo obzidavanje. U sve stavke treba obuhvatiti sav potreban spojni i vezni materijal kao i izradu proboja zidova i me ukatnih konstrukcija. U jedini nim cijenama rasvjetnih tijela obuhvatiti sve izvore svjetlosti (0arulje, fluorescentne cijevi, ztedne 0arulje, halogene 0arulje i dr.), ku izta za ugradnju u zid ili pod, temeljne plo e sa temeljnim vijcima, elektronske prespojne naprave. U svim stavkama opreme podrazumjeva se njihova nabavna cijena (uklju ivo sa carinom i prirezima), transportni trozkovi, trozkovi utovara i istovara, skladiztenja i montiranja, sve montirano ispitano te puzteno u rad sa obukom korisnika.

XI. PRIPREMNI RADOVI

1. Demonta0a postoje e elektoinstalacije. Demonta0a razvodnih plo a, rasvjetnih tijela, odspajanje opreme u fiksnom spoju, uklanjanje napojnih kabela polo0enih dijelom pod0bukno u instalacijskim cijevima, a dijelom nad0bukno u metalnim kanalicama.
Jedini na cijena sadr0i sav potreban rad, prijenos, te prijevoz do mjesta deponije ili smjeztaja u dogovoru sa investitorom

pauzal

1

UKUPNO XI - PRIPREMNI RADOVI:

XII. ELEKTROINSTALACIJA RAZVODA SNAGE

1. Dobava, monta0a i spajanje samostoje eg glavnog priklju nog razdjelnika (oznaka GRO), dimenzija prema potrebi, izra enog od oja anog poliestera, zasztita IP44, komplet opremljenog sa podno0jem, monta0nom plo om, bravicama za zaklju avanje i priborom, natpisima jednopolnom shemom i sljede om opremom:

Svjetiljka sa uti nicom i prekida em	kom	1
Glavna sklopka - zasztitni prekida Jake struje sa svojstvima rastavlja a, BR 63A/3p s dodatnim modulom za daljinski isklup pomo u PP tipkala.	kom	1
Rastavna sklopka sa DO osigura ima do 63A/3p, komplet sa osigura ima prema jednopolnoj shemi (kao tip Schrack TYTAN II)	kom	4
Zasztitni ure aj diferencijalne struje 40/0,03 A	kom	2
Zasztitni ure aj diferencijalne struje 25/0,03 A	kom	2
Zasztitni prekida , C karakteristika, 6A, 1-polni, 10kA	kom	1
Zasztitni prekida , C karakteristika, 10A, 1-polni, 10kA	kom	9
Zasztitni prekida , C karakteristika, 16A, 1-polni, 10kA	kom	27
Zasztitni prekida , C karakteristika, 16A, 3-polni, 10kA	kom	5
Zasztitni prekida , C karakteristika, 20A, 3-polni, 10kA	kom	1
Grebenasta sklopka za monta0u na vrata 10A/0-1/1p	kom	2
Bravica, bakrene sabirnice, trolpolne sabirnice za automatske osigura e, N i Pe bakrene sabirnice, vodi i za o0i enje razdjelnika, redne stezaljke i ostali sitni i nespecificirani materijal, jednopolna shema te natpisi i oznake.	kpl.	1

2.	Dobava i ugradnja kabela položenih dijelom u pocinane kabelaške staze, energetski kanal, PVC kanalice, djelom u cijevima i podobukno:		
	PP00Y 5x16mm ²	m	30
	PP00Y 5x6mm ²	m	15
	PP00Y 5x2,5mm ²	m	150
	PP00Y 3x2,5mm ²	m	600
3.	Dobava, montaža i spajanje priključnica:		
	Industrijska 16A, 400V sa zaštitnim kontaktom komplet sa instalacijskom kutijom i poklopcem, IP44.	kom	2
	16A, 400V sa zaštitnim kontaktom komplet sa instalacijskom kutijom i poklopcem.	kom	5
	16A, 230V sa zaštitnim kontaktom komplet sa instalacijskom kutijom i poklopcem.	kom	49
4.	Dobava i montaža instalacionog materijala:		
	Rebraste cijevi Ø 16-20 mm	m	100
	Razvodne kutije nadobukne sa poklopcem različitih dimenzija	kom	20
	PVC kanalice dim. 40-100x65 mm sa poklopcem, komplet sa kutevima, spojnim elementima i sitnim materijalom	m	50
	PVC kanalica za pojedinačno postavljanje kablova ili PNT cijevi Ø 20mm, komplet sa kutnim elementima, nosačima i sitnopotrošnim materijalom.	m	50
5.	Pocinana kabelaška staza, komplet sa poklopcima, spojnim elementima, nosačima i vijcima (nudimo bez poklopca)		
	PK 300	m	20
	PK 200	m	20
	PK 100	m	25
6.	Izrada spojeva izjednačenja potencijala metalnih masa, uređaja, opreme, kabelaških staza, ventilacijskih kanala, metalnih kućišta, radnih inox stolova, aluminijskih vrata i ostalih metalnih dijelova u objektu sa vodičem P10 mm ² . Stavkom obuhvatiti izradu spojeva na metalne mase, sitnopotrošni materijal (vijci, podlozke, matice, stopice) te spajanje na zajednički potencijal zaštitnog uzemljenja objekta.	kom	20
7.	Tipkalo za daljinski isključak, tip IPR 10, komplet sa spajanjem, montažnim i spojnim materijalom	kom	1
8.	Dobava i montaža kutije stalnog priključaka	kom.	5
9.	Spajanje bojlera na pripremljenu instalaciju	kom	5
10.	Spajanje odsisnog ventilatora u sanitarijama	kom	3
11.	Spajanje odsisnog ventilatora nape	kom	3

UKUPNO XII - ELEKTROINSTALACIJA RAZVODA SNAGE:

XIII. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE

1.	Serijski prekidač 10A , komplet s instalacijskom kutijom, monta0nim i spojnim materijalom	kom	4
2.	Prekidač isklopni 10A , komplet s instalacijskom kutijom, monta0nim i spojnim materijalom	kom	12
3.	Izmjenični prekidač 10A , komplet s instalacijskom kutijom, monta0nim i spojnim materijalom	kom	2
4.	Kabel PP00-Y 3x1,5 mm² za napajanje op e, zinske i sigurnosne rasvjete polo0en u kabelskim stazama, OG obujmicama, u PC cijevima i pod0bukno.	m	400
5.	Kabel PP00-Y 5x1,5 mm² za napajanje op e zinske rasvjete polo0en u kabelskim stazama i odstoynim obujmicama.	m	50
6.	Sigurnosna svjetiljka autonomnost 3 sata sa vlastitim izvorom te automatikom punjenja, sa fluo sijalicom 8W, oznakama smjera, za monta0u na zid ili u knauf tj. ovjezene na strop, komplet sa monta0nim i spojnim materijalom i to:	kom	12
7.	Dobava fluo svjetiljki, komplet sa starterima, prigu0nicima, fluo cijevima Polyflux XL 840, monta0nim i spojnim materijalom -nadgradna kao tip Disano 921EL HYDRO, 1x18W	kom	2
8.	Dobava fluo svjetiljki, komplet sa starterima, prigu0nicima, fluo cijevima Polyflux XL 840, monta0nim i spojnim materijalom -nadgradna , kao tip Disano 931EL HYDRO, 2x58W,	kom	4
9.	Dobava plafonjere/zidne svjetiljke, 100 W, E27, IP 44, kao tip PRISMA DROP 25, komplet sa 0aruljom. Monta0a u sanitarije.	kom	9
10.	Dobava, monta0a i spajanje lustera za osvjetljenje restorana. Vrsta i tip prema odabiru investitora.	kom	14
11.	Dobava, monta0a i spajanje ugradne metalhalogene lampe za osvjetljenje zanka. Vrsta i tip prema odabiru investitora.	kom	17
12.	Dobava i postavljanje razvodnih kutija -n/0 100x100mm	kom	15
	-pod0bukna 60mm	kom	15

13.	Dobava i ugradnja PSC negorivih cijevi Ø 16 - 20mm	m	40
-----	--	---	----

UKUPNO XIII - ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE:

XIV. TELEKOMUNIKACIJSKA I ANTENSKA INSTALACIJA

1.	Dobava i ugradnja PSC negorivih cijevi Ø 16mm	m	20
2.	Dobava i ugradnja UTP 4x2xAWG24 cat 5e kabela , u ranije polo0ene PSC cijevi ili kanalice.	m	120
3.	Dobava i monta0a telekomunikacijskih uti nica RJ45 cat 5e te spoj na instalaciju.	kom	8
4.	Dobava i polaganje koaksialnog kabela tip RG6/U klasa A dijelom u PSC cijevi promjera 16 mm a dijelom u kanalicama komplet sa p/0 kutijama 60 mm	m	50
5.	Dobava i ugradnja TV priklju nica nad0bukna - zavrzna	kom	2

UKUPNO XIV - TELEKOMUNIKACIJSKA I ANTENSKA INSTALACIJA:

XV. INSTALACIJA OZVUČENJA

1.	Dobava i ugradnja PSC negorivih cijevi Ø 16mm	m	25
2.	Dobava i ugradnja kabela PP-Y 3x1,5mm2 za ozvu enje u PSC negorive cijevi.	m	45
3.	Dobava i ugradnja ugradnog zu nika IP 20 2,5-10W/100V	kom	6
4.	Dobava, monta0a i spajanje nadgradnih vanjskih zvu nika IP 54 2,5-10W, 100V, komplet sa monta0nim materijalom.	kom	3

UKUPNO XV - INSTALACIJA OZVUČENJA:

XVI. ISPITIVANJA

1.	Puztanje sustava u rad, obuka korisnika, priprema dokumentacije, atesta i certifikata	pausal	1
----	---	--------	---

2. Izrada elektroprojekta izvedenog stanja instalacija razvoda snage, sa unosom svih promjena u nacрте na gradiliztu tijekom izvo enja radova u papirnatom i elektronskom obliku.

pauzal 1

3. Ispitivanje instalacije i izdavanje zapisnika od ovlaštene ustanove o dobivenim rezultatima, a sve sukladno TEHNI KOM PROPISU ZA NISKONAPONSKE ELEKTRI NE INSTALACIJE (NN 05/10)

Vrzi se ispitivanje:

- otpora izolacije
- otpora petlje
- otpora uzemljenja
- kontrola uzemljenja metalnih masa
- ispitivanje funkcionalnosti tipkala za isklju enje
- mjerenje nivoa osvjetljenja
- ispitivanje sigurnosne rasvjete
- ispitivanje instalacije slabe struje

pauzal
KN 1

UKUPNO XVI - ISPITIVANJA:

UKUPNO D - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:

E. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Prije ispunjavanja ove specifikacije opreme, materijala i radova odnosno izrade i predaje službene ponude, Ponuditelj je obavezan detaljno pregledati strojarski projekt, obim i grafičku (ukoliko je izgrađena), provjeriti mogućnost unosa opreme, te sagledati količinu opreme i materijala kao i uvjete u kojima će raditi.

U cijenu mora biti uračunat sav potreban rad i materijal za izradu kompletnih stavki troškovnika, sve potrebne prijevoze i prijenose, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radilistu, te faktore radne snage i poslovanja tvrtke Ponuditelja.

Gotovost svake pojedinačne stavke obračunane u troškovniku je do njezine potvrde od strane nadzornog inženjera odnosno Investitora.

Ukoliko je potrebno izvesti neke radove koji eventualno nisu sadržani u ovom troškovniku Ponuditelj ih je dužan napisati i ponuditi.

Prije narudžbe, kod pojedinih isporučitelja opreme potrebno je zatražiti provjeru i potvrdu svih elemenata opisanih u troškovniku, a vezano za njihovu kompletnost i funkcionalnost.

Potpisom na ovaj troškovnik smatra se da je Ponuditelj obuhvatio sve materijale, radove, dokumentaciju, potvrde kakvoće itd. potrebne za izvođenje radova na strojarskim instalacijama do pune funkcionalnosti sustava.

Sastavni dio ovog troškovnika je Izvedbeni projekt broj 2014-09/IZ, Strojarski projekt-Termotehničke instalacije, izrađena u poduzeću u Rijekaprojekt-energetika iz Rijeke, kojeg se Ponuditelj mora pridržavati kod njezine, ugovaranja i izvođenja radova (vidjeti poglavlja Tehnički opis i Tehnički uvjeti za izvođenje).

Ovaj troškovnik odnosno specifikacija opreme, materijala i radova izrađena je temeljem gore navedenih projekata.

Usluge ovlaštenih servisera uređaja i opreme su uračunate u cijenu.

XVII. INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE

1. Dobava i ugradnja odsisnog sanitarnog ventilatora za ugradnju u spužnjeni strop koji ima bočnu priključak za spoj na ventilacijsku vertikalu promjera 100 mm. Ventilator se uključuje preko zasebnog prekidača. Odsisni ventilator je predviđen sa samopodiznom klapnom koja sprječava povrat zraka za slučaj da ventilator ne radi i inteligentnim tajmerom koji omogućuje isključivanje ventilatora u vremenu od 30 sekundi do 30 minuta (vrijeme se programira). S uređajem se isporučuje serijski regulator brzine vrtnje tipa kao SCNR, proizvod Vortice, Italija te tipska vanjska rešetka ili jednakovrijedni. Ventilatori su dvobrzinski, ali se spaja samo jedna brzina i to veća. U cijenu uračunat ovjesni, stezni, spojni i brtveni pribor.

Tehničke karakteristike:

$N_{max/min} = 22 / 6 \text{ W}$

$I_{max/min} = 0,1 / 0,05 \text{ A}$

$n_{max/min} = 829 / 450 \text{ min}^{-1}$

$V_{max/min} = 140 / 67 \text{ m}^3/\text{h}$

$U = 220 \text{ V}$

$m = 2,9 \text{ kg}$

priključak $\varnothing 97 \text{ mm}$

Uzorak: tip VORT PRESS LL I-T vel. 140, proizvod VORTICE Italija.

kompleta	3	á
----------	---	---

2. Dobava i ugradnja odsisnog cijevnog ventilatora, za ugradnju u spužnjeni strop, koji omogućava priključenje na ventilacijski kanal. Ventilator se uključuje preko zasebnog prekidača. Odsisni ventilator je predviđen sa samopodiznom klapnom koja sprječava povrat zraka za slučaj da ventilator ne radi i inteligentnim tajmerom koji omogućuje isključivanje ventilatora u vremenu od 2 do 30 minuta (vrijeme se programira). S uređajem se isporučuje serijski regulator brzine vrtnje tipa kao SCNR, proizvod Vortice, Italija ili jednakovrijedni. U cijenu uraunate obujmice, tipski ovjes te pomoćni ovjesni, stezni, spojni i brtveni pribor. Odsisni ventilator je sljedećih karakteristika:

N_{max} = 100 W
 I_{max} = 0,35 A
 n_{max} = 2.290 min⁻¹
 V_{max} = 700 m³/h
 U = 1x230 V
 P = 150 Pa za V_{tra0eno} = 420 m³/h
 m = 4,3 kg
 L_p = 59 dB(A) na udaljenosti 3 m
 priključak 197 mm

Uzorak: tip kao CA 200 - V0 Q, proizvod VORTICE Italija.

kompleta	1	á
----------	---	---

3. Dobava i ugradnja ventilacijskih kanala izrađenih od pocinčanog čeličnog lima. Kanali moraju biti zrakonepropusni. U cijenu uraunata izrada i ugradnja koljena, redukcija, ravnice i vode ih limova u svim nepravilnim koljenima, revizijskih otvora za iznjenje (veličinu i broj komada definirati s nadzornim inženjerom i strojarskim voditeljem gradilizta) te spojni i brtveni materijal i pribor. Sve izrađeno prema DIN 1946.

Za tlakove do 500 Pa

dimenzija kanala (mm)	debljina lima (mm)
do 500	0,60
od 500 do 900	0,75
od 900 do 1.400	1,00
od 1.400 do 2.000	1,13

kg	80	á
----	----	---

4. Izrada i ugradnja elemenata za ovješenje, prikrivanje, brtvljenje i spajanje ventilacijskih kanala. U cijenu uraunat sav ovjesni, prikrivni, spojni i brtveni materijal i pribor. Ovjes izvesti iz aluminijskih profila. Način ovješenja daje Izvođač uz suglasnost projektanta.

kg	16	á
----	----	---

5. Dobava i ugradnja vanjske fiksne protukizne rešetke, komplet s ugradbenim okvirom i zaštitnom mrežicom. U cijenu uraunat sav ovjesni, prikrivni i brtveni pribor. Izbor boje rešetke (RAL) prema Odjelji projektanta interijera.

Uzorak: tip kao Ala-SO, proizvod SCHAKO Njemačka ili jednakovrijedan
 dim. 325 x 190 mm

kom.	1	á
------	---	---

6. Dobava i ugradnja odsisne rešetke sa filterom, za ugradnju na odsisne ventilacijske kanale, komplet s ovjesnim, pri vršnim i brtvenim priborom, ugradbenim okvirom i protuokvirom te regulacijskim ziberom. Izbor boje rešetke (RAL) prema Oelji projektanta interijera.

Uzorak: tip FW, proizvod SCHAKO Njema ka ili jednakovrijedan

dim. 515x105 mm

kom.	4	á
------	---	---

UKUPNO XVII - INSTALACIJA ODSISNE VENTILACIJE

XVIII. OSTALI RADovi

1. Pripremno - završni radovi, transport opreme i materijala, sav potreban prijevoz i prijenos, uskladištenja, skele, dizalice, unutarnje i vanjske komunikacije na radiliztu, sitni potrošni materijal koji nije posebno specificiran, te uskla ivanje s ostalim sudionicima izvo enja.

kompleta	1	á
----------	---	---

2. Sitno ztemanje i probijanje te ostala gra evinska pripomo .

pauzalno	1	á
----------	---	---

3. Potrebna ispitivanja nepropusnost sustava ventilacija, balansiranje sustava, ispitivanje funkcionalnosti svakog elementa sustava kao i cijelog sustava te probni pogon.

kompleta	1	á
----------	---	---

4. iz enje gradilizta tijekom radova kao i završno detaljno iz enje nakon završetka radova, odvo0enje vizka materijala i sme a na deponij te pla anje usluga deponija.

pauzalno	1	á
----------	---	---

5. Primopredaja izvedenih radova, predaja dokaza kvalitete, certifikata i jamstvenih listova za svu ugra enu opremu i materijale te sva potrebna zakonska ispitivanja i mjerenja (buka, mikroklima, broj izmjena zraka...), signalno obilje0avanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.

kompleta	1	á
----------	---	---

6. Izrada pismenih uputa za rad i održavanje te izrada funkcionalnih shema, sve uokvireno u staklo i ovjezeno na zidove.

kompleta	1	á
----------	---	---

7. Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja u Acad-u 2000, u dva uvezana primjerka i na CD-u.

kompleta	1	á
----------	---	---

8. Troškovi organizacije pregleda projektne dokumentacije, troškovi izlaska na lice mjesta nadležnih inspekcija, te organizacija primopredaje građevine na upotrebu Investitoru.

kompleta	1	á
----------	---	---

UKUPNO XVIII. - OSTALI RADovi

UKUPNO E - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE:

REKAPITULACIJA

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

I. Rušenje i demontaža

II. Zidarski radovi

UKUPNO A - GRAĐEVINSKI RADOVI

B) OBRTNIČKI RADOVI

III. Aluminijska bravarija

IV. Keramički i podopolagачki radovi

V. Soboslikarsko-lični radovi

UKUPNO B - OBRTNIČKI RADOVI

C) HIDROINSTALATERSKI RADOVI

VI. Dovod sanitarne vode

VII. Odvod sanitarne vode

VIII. Sanitarni elementi

IX. Vodomjerno okno

X. Uređaji

UKUPNO C - HIDROINSTALATERSKI RADOVI

D) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

XI. Pripremni radovi

XII. Elektroinstalacija razvoda snage

XIII. Elektroinstalacija rasvjete

XIV. Telekomunikacijska i antenska instalacija

XV. Instalacija ozvučenja

XVI. Ispitivanja

UKUPNO D - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

E) TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

XVII. Instalacija odsisne ventilacije

XVIII. Ostali radovi

UKUPNO E - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

SVEUKUPNO A+B+C+D+E

PDV 25 %

SVEUKUPNO A+B+C+D+E s PDV-om

Ponuditelj:

M.P. _____
(ime i prezime odgovorne osobe)

U _____, _____ 2014. godine